

CONDIZIONI DI IMPIEGO SFUSO - SILOS



CELIPREM è anche premiscelato sfuso (MALTE - INTONACI - MASSETTI) fornito in Silos di Cantiere o in Miscelatori.

CELI CALCESTRUZZI S.P.A. mette a disposizione per la lavorazione dei suoi prodotti dei SILOS tecnicamente idonei. Sono forniti sia a pressione, sia a caduta e possono essere trasportati e caricati solo con i mezzi indicati ed inviati dalla società.

1- Norme generali

- I Silos di Cantiere e i Miscelatori vengono forniti solo a noleggio.
- Il Silos va ordinato almeno 5 giorni lavorativi prima dell'uso.
- Rimangono in loco anche dopo il pagamento da parte del Cliente della merce fornita che rimane di proprietà della CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
- Possono essere utilizzati solo per la lavorazione dei prodotti **CELIPREM**.
- Il Cliente è responsabile per qualsiasi danno dovuto all'inosservanza di questa norma.
- La CELI CALCESTRUZZI S.P.A. non si assume in nessun caso la responsabilità per le conseguenze di ritardi nella costruzione.
- I costi per i tempi di permanenza più lunghi, difficoltà di accesso, tempi di manutenzione non imputabili a CELI CALCESTRUZZI S.P.A. e altri costi aggiuntivi non sono inclusi nella tariffa del posizionamento e quindi verranno addebitati a parte, a prescindere dal tipo di fatturazione.

2- Allestimento

Il Cliente deve aver prestabilito in cantiere una determinata area idonea per l'installazione del Silos e predisporla a proprie spese prima della sua consegna.

- Se dovesse essere installato in tutto o in parte in aree pubbliche, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione a carico del Cliente.
- La strada di accesso deve essere larga 3 metri, lo spazio destinato all'installazione deve essere alto almeno 7 metri ed avere un'area di base di almeno 2,5 x 2,5 metri.
- Sopra l'area destinata all'installazione non devono passare linee elettriche.
- L'area deve essere spianata ed essere accessibile in modo che il Silos possa essere installato perfettamente verticale su un sottofondo solido e sicuro contro il dilavamento e cedimenti.
- Il Silos completamente pieno da 20 mc³, pesa 32 tonnellate. Perciò durante l'esercizio la struttura va tenuta costantemente sotto controllo per accertare eventuali cedimenti.
- L'utente è tenuto ad assicurare che l'area prescelta per l'installazione sia raggiungibile nei termini concordati dal mezzo di trasporto del Silos attraverso una strada adeguatamente preparata e battuta senza incorrere in particolari difficoltà e ostacoli.
- Il Silos non va coperto con teli, cartelli, o scritte incollate.
- Nel caso di Silos a pressione, al di fuori degli orari di funzionamento, l'aria deve essere fatta sfiata. È

particolarmente importante di notte, nei giorni non lavorativi e quando il cantiere non è vigilato.

- In caso di oscurità il Silos dovrà essere illuminato.

3- Responsabilità

- Il Cliente è tenuto a destinare, al momento della consegna, una persona competente per il controllo dei lavori sul cantiere.
- Per i trasferimenti del materiale sfuso operanti a distanza superiore a 10 metri la CELI CALCESTRUZZI S.P.A. non assume alcune responsabilità in caso di demiscelazione del prodotto.
- Le eventuali multe sono a carico dell'operatore, ovvero del ricevitore della merce.
- Il cliente dovrà altresì mettere a disposizione tutte le attrezzature ausiliare necessarie per l'installazione (traversine, travi, etc.).
- La responsabilità del Silos dopo l'installazione è dell'impresa che effettua la lavorazione. Essa dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni della CELI COSTRUZIONI S.P.A. e delle autorità competenti.
- Il Cliente è responsabile della manutenzione delle attrezzature messe a sua disposizione.
- Il Cliente è tenuto a trattare con cura ed a mantenere in stato di efficienza il Silos, nonché i relativi miscelatori e pompe.
- Per danni derivanti alla CELI SOSTRUZIONI S.P.A. o a terzi da difetti di installazione, da trattamenti scorretti del Silos, dei Miscelatori e delle Pompe, nonché da ritardi nella segnalazione è responsabile l'utilizzatore.
- La responsabilità da parte della CELI COSTRUZIONI S.P.A. si estende alla fornitura ed al ritiro del Silos, finché lo stesso è saldamente sospeso all'apparecchio sollevatore del mezzo di installazione.
- Al cliente è fatto divieto di effettuare, direttamente o tramite terzi, modifiche o riparazioni sul Silos, macchine e apparecchiature.
- La riparazione dei danni imputabili a trascuratezza o trattamento scorretto del Silos, delle macchine e delle apparecchiature sarà addebitata al Cliente.
- La CELI CALCESTRUZZI S.P.A. va avvisata immediatamente non appena i Silos non sono più utilizzati.
- Per ogni danno o disfunzione di esercizio dell'impianto va immediatamente avvisata la CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
- Per la riparazione dei danni dovuti a normale usura provvederà la CELI CALCESTRUZZI S.P.A.